


FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	MOBILIZAÇÃO	UNI		2.953,44	2.960,92
COTAÇÃO	VIBROA	TRANSPORTE DE VIBROACABADORA EM PRANCHA - E9665 01/2020 ONERADO	CHP	3,4	208,32	208,32
COTAÇÃO	TPNEUS	TRANSPORTE DE TRATOR EM PNEUS EM PRANCHA - E9665 01/2020 ONERADO	CHP	3,4	208,32	208,32
COTAÇÃO	TANDEM	TRANSPORTE DE ROLO TANDEM EM PRANCHA - E9665 01/2020 ONERADO	CHP	3,4	208,32	208,32
COTAÇÃO	ROLO	TRANSPORTE DE ROLO PNEUS EM PRANCHA - E9665 01/2020 ONERADO	CHP	3,4	208,32	208,32
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHI	1,7	35,36	37,50
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO	CHI	1,7	35,42	37,68
COMPOSIÇÃO	02	DESMOBILIZAÇÃO	UNI		2.953,44	2.960,92
COTAÇÃO	VIBROA	TRANSPORTE DE VIBROACABADORA EM PRANCHA - E9665 01/2020 ONERADO	CHP	3,4	208,32	208,32
COTAÇÃO	TPNEUS	TRANSPORTE DE TRATOR EM PNEUS EM PRANCHA - E9665 01/2020 ONERADO	CHP	3,4	208,32	208,32
COTAÇÃO	TANDEM	TRANSPORTE DE ROLO TANDEM EM PRANCHA - E9665 01/2020 ONERADO	CHP	3,4	208,32	208,32
COTAÇÃO	ROLO	TRANSPORTE DE ROLO PNEUS EM PRANCHA - E9665 01/2020 ONERADO	CHP	3,4	208,32	208,32
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHI	1,7	35,36	37,50
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO	CHI	1,7	35,42	37,68
COMPOSIÇÃO	03	CAPA DE ROLAMENTO 3CM	M3		771,12	775,84
SINAPI	101021	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	2,5548	274,06	274,55
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	218,25	220,91
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	84,93	87,59
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	14,48	16,27
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464	134,52	136,66
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	126,38	128,35
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	47,01	48,98
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	33,18	36,06
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	104,71	107,59
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	120,78	122,75
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	50,44	52,41

19/01/2021

Data


Edegn Luis
 Prefeito Municipal


 Responsável Técnico: BRUNA MORO DRUZIAN
 CREA/CAU: CREA RS215191

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA-RS
Bruna Moro Druzian
 Engenheira Civil
 CREA nº RS 215191