



PLA - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OSU

MEMU APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

Nº SICONV: 0

Nº OPERAÇÃO: 0

PROPOSTOR / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Grav de Selo #PUBUCO

Nº OPERAÇÃO: 0

PROPOSTOR / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Arquitador de Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	RUA CARVI CHIAPETTA	RUA CEL. RAUL O.	SINALIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO
F	1.1.0.1	PAVIMENTAÇÃO EM CEMENTO PORTLAND	M2	4,50	3,00 x 1,50	234	Serviços Preliminares	4,50				
F	1.1.0.2	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00		234	Serviços Preliminares					
F	1.1.0.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00		14d	Administração Local	1,00				
F	1.2.1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUC	M	1.877,72	área obtida pelo CAD	3Ru	Rua Carvi Chiapetta	1.877,72				
F	1.2.1.1	LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M2	1.877,72	área obtida pelo CAD	3Ru	Rua Carvi Chiapetta	1.877,72				
F	1.2.1.2	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM LATO DE ALTA PRESSAO AF 04/2019	M2	1.877,72	área obtida pelo CAD	3Ru	Rua Carvi Chiapetta	1.877,72				
F	1.2.1.3	PINTURA DE LIGACAO RR-2C	M2	58,33	E=3CM   1.877,72 x 0,03	3Ru	Rua Carvi Chiapetta		58,33			
F	1.2.1.4	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	1.341,72	área obtida pelo CAD	3Ru	Rua Carvi Chiapetta			1.341,72		
F	1.2.1.5	PINTURA DE LIGACAO RR-2C	M2	40,25	E=3CM   1.341,72 x 0,03	3Ru	Rua Carvi Chiapetta				40,25	
F	1.2.1.6	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	6.541,84	(65,33 + 40,25) x 0,0558 x 2,5548 x 420 + ((1,877,72 + 1.341,72) x 0,5 x 4,20) / 0,03	3Ru	Rua Carvi Chiapetta	6.541,84				
F	1.2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LITROS URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	8.499,32	(58,33 + 40,25) x 88	3Ru	Rua Carvi Chiapetta		8.499,32			
F	1.2.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	404,28	(135,1418 x 2) + 134	5Sn	Sinalização				404,28	
F	1.2.2	SINALIZAÇÃO	-	1,00		5Sn	Sinalização				1,00	
F	1.3	CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO	-	1,00		5Sn	Sinalização				1,00	
F	1.3.1	RUA CEL. RAUL OLIVEIRA	-	1,877,72	área obtida pelo CAD	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira				1,877,72	
F	1.3.1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUC	M	1.877,72	área obtida pelo CAD	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira				1,877,72	
F	1.3.1.2	LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M2	1.877,72	área obtida pelo CAD	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira				1,877,72	
F	1.3.1.3	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM LATO DE ALTA PRESSAO AF 04/2019	M2	1.877,72	área obtida pelo CAD	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira				1,877,72	
F	1.3.1.4	PINTURA DE LIGACAO RR-2C	M2	58,33	E=3CM   1.877,72 x 0,03	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira				58,33	
F	1.3.1.5	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	1.341,72	área obtida pelo CAD	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira				1.341,72	
F	1.3.1.6	PINTURA DE LIGACAO RR-2C	M2	40,25	E=3CM   1.341,72 x 0,03	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira				40,25	
F	1.3.1.7	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	6.541,84	(65,33 + 40,25) x 0,0558 x 2,5548 x 420 + ((1,877,72 + 1.341,72) x 0,5 x 4,20) / 0,03	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira	6.541,84				
F	1.3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LITROS URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	8.499,32	(58,33 + 40,25) x 88	4Ru	Rua Cel. Raul Oliveira		8.499,32			
F	1.3.2	SINALIZAÇÃO	-	404,28	(135,1418 x 2) + 134	5Sn	Sinalização				404,28	
F	1.4	CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO	-	1,00		5Sn	Sinalização				1,00	
F	1.4.0.1	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00		5Sn	Sinalização				1,00	

CHAPETTARS Local

Responsible Técnico: Romak Gelson Souto, CREA/RS: CREA-7.6979-D

Responsible Técnico: Romak Gelson Souto, CREA/RS: CREA-7.6979-D, ART/RST: 12771339

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA - RS Engº Civil - CREA nº 76.979-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA - RS Engº Civil - CREA nº 76.979-D