



MUNICÍPIO DE CHIAPETTA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.						Ñ DESONERADO			
LOCAL: RUA HIRAN CUNHA						SINAPI-Data Base= out/23			
Trecho: ENTRE A RUA CEL. RAUL OLIVEIRA E RUA TEODOMIRO DE SOUZA						BDI 1 =23,00% BDI 2 =15,00%			
Item	SINAPI	Descrição dos Serviços	Un.	Quant		VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
1.0 SERVIÇOS INICIAIS					BDI (%)	SEM BDI	COM BDI		COM BDI
1.1	Comp.	Placa de Obra 3 x 1,5	m²	0,00	BDI 1	R\$ 358,40	R\$ 440,83	R\$ -	
1.2	Comp.	Administração Local	%	0,00	BDI 2	R\$ 10.160,61	R\$ 12.497,55	R\$ -	
1.3	Comp.	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	un	0,00	BDI 1	R\$ 3.258,08	R\$ 4.007,44	R\$ -	
<b>SUBTOTAL ITEM 1.0</b>								<b>R\$ -</b>	
2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ									
2.1	99814	Limpeza, capina e varrição do calçamento existente	m²	2.213,72	BDI 1	R\$ 1,97	R\$ 2,42	R\$ 5.357,20	
2.2	Comp.	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C - Exclusive RR-2C	m²	2.213,72	BDI 1	R\$ 0,62	R\$ 0,76	R\$ 1.682,43	
2.3	Cotação	Emulsão asfáltica RR-2C (Coletado CAIXA na ANP acrescido de 17% ICMS + PIS/CONFIS)	t	1,11	BDI 2	R\$ 3.497,77	R\$ 4.022,44	R\$ 4.452,28	
2.4	Comp.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada binder E= 3CM - Exclusive CAP 50/70	m³	66,41	BDI 1	R\$ 93,05	R\$ 114,45	R\$ 7.600,62	
2.5	Cotação	Cimento Asfáltico cap 50/70 (Coletado CAIXA na ANP acrescido de 17% ICMS + PIS/CONFIS)	t	9,60	BDI 2	R\$ 4.333,17	R\$ 4.983,15	R\$ 47.853,18	
2.6	Comp.	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C - Exclusive RR-2C	m²	1.645,15	BDI 1	R\$ 0,62	R\$ 0,76	R\$ 1.250,31	
2.7	Cotação	Emulsão asfáltica RR-2C (Coletado CAIXA na ANP acrescido de 17% ICMS + PIS/CONFIS)	t	0,82	BDI 2	R\$ 3.497,77	R\$ 4.022,44	R\$ 3.308,76	
2.8	Comp.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento E= 3CM - Exclusive CAP 50/70	m³	49,35	BDI 1	R\$ 440,28	R\$ 541,54	R\$ 26.725,00	
2.9	Cotação	Cimento Asfáltico cap 50/70 (Coletado CAIXA na ANP acrescido de 17% ICMS + PIS/CONFIS)	t	7,97	BDI 2	R\$ 4.333,17	R\$ 4.983,15	R\$ 39.725,67	
2.10	102331	Transporte de CAP/RR-2C/CM-30 - 420,0km	tonxkm	8.191,86	BDI 1	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 5.652,38	
2.11	93590	Transporte de C.B.U.Q DMT - 87,9km	m³xkm	10.175,30	BDI 1	R\$ 1,00	R\$ 1,23	R\$ 12.515,62	
<b>SUBTOTAL ITEM 2.0</b>								<b>R\$ 156.123,45</b>	
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>R\$ 156.123,45</b>	

Chiapetta/RS, 04 de dezembro de 2023

  
**Eder Luis Both**  
Prefeito Municipal

  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CHIAPETTA - RS  
Gelson Souto**  
Engº Civil - CREA nº 76.979-D