



MUNICÍPIO DE CHIAPETTA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.					Nº DESONERADO			
LOCAL: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO					SINAPI-Data Base= out/23			
Trecho: ENTRE A RUA CARVI CHIAPETTA E RUA CEL. RAUL OLIVEIRA					BDI 1 =23,00%		BDI 2 =15,00%	
Item	SINAPI	Descrição dos Serviços	Un.	Quant	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				BDI (%)	SEM BDI	COM BDI	COM BDI
1.1	Comp.	Placa de Obra 3 x 1,5	m²	0,00	BDI 1	R\$ 358,40	R\$ 440,83	R\$ -
1.2	Comp.	Administração Local	%	0,00	BDI 2	R\$ 10.160,61	R\$ 12.497,55	R\$ -
1.3	Comp.	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	un	0,00	BDI 1	R\$ 3.258,08	R\$ 4.007,44	R\$ -
SUBTOTAL ITEM 1.0								R\$ -
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ							
2.1	99814	Limpeza, capina e varrição do calçamento existente	m²	1.935,43	BDI 1	R\$ 1,97	R\$ 2,42	R\$ 4.683,74
2.2	Comp.	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C - Exclusive RR-2C	m²	1.935,43	BDI 1	R\$ 0,62	R\$ 0,76	R\$ 1.470,93
2.3	Cotação	Emulsão asfáltica RR-2C (Coletado CAIXA na ANP acrescido de 17% ICMS + PIS/CONFIS)	t	0,97	BDI 2	R\$ 3.497,77	R\$ 4.022,44	R\$ 3.892,58
2.4	Comp.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada binder E=3CM - Exclusive CAP 50/70	m³	58,06	BDI 1	R\$ 93,05	R\$ 114,45	R\$ 6.644,97
2.5	Cotação	Cimento Asfáltico cap 50/70 (Coletado CAIXA na ANP acrescido de 17% ICMS + PIS/CONFIS)	t	8,40	BDI 2	R\$ 4.333,17	R\$ 4.983,15	R\$ 41.836,40
2.6	Comp.	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C - Exclusive RR-2C	m²	1.403,43	BDI 1	R\$ 0,62	R\$ 0,76	R\$ 1.066,61
2.7	Cotação	Emulsão asfáltica RR-2C (Coletado CAIXA na ANP acrescido de 17% ICMS + PIS/CONFIS)	t	0,70	BDI 2	R\$ 3.497,77	R\$ 4.022,44	R\$ 2.822,61
2.8	Comp.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento E= 3CM - Exclusive CAP 50/70	m³	42,10	BDI 1	R\$ 440,28	R\$ 541,54	R\$ 22.798,83
2.9	Cotação	Cimento Asfáltico cap 50/70 (Coletado CAIXA na ANP acrescido de 17% ICMS + PIS/CONFIS)	t	6,80	BDI 2	R\$ 4.333,17	R\$ 4.983,15	R\$ 33.889,58
2.10	102331	Transporte de CAP/RR-2C/CM-30 - 420,0km	tonskm	7.083,65	BDI 1	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 4.887,72
2.11	93590	Transporte de C.B.U.Q DMT - 87,9km	m³xkm	8.804,06	BDI 1	R\$ 1,00	R\$ 1,23	R\$ 10.829,00
SUBTOTAL ITEM 2.0								R\$ 134.822,97
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 134.822,97

Chiapetta/RS, 04 de dezembro de 2023


Eder Luis Both
Prefeito Municipal


PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHIAPETTA - RS
Gelson Souto
Engº Civil - CREA nº 76.979-D