



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

17ª Coordenadoria Regional de Saúde
NÚCLEO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Data: 08.09.2023

Processo nº: 23/2000-00119081-2

PARECER: 049/2023

Requerente: Associação Hospitalar Chiapetta

Assunto: Projeto Arquitetônico de Reforma – Nutrição e Dietética

Área: 389,54 m²

Resp. Téc. p/ Proj. Arquitetônico: Arquiteto Leonardo Postay Frizzo

Endereço: Rua Thomazia de Carvalho, 977 – Chiapetta RS.

I – Informação

O projeto encaminhado **ATENDE** às disposições da Vigilância Sanitária previstas nas seguintes legislações: Regulamento Sanitário Estadual (Decreto nº 23.430/74) e RDC/ANVISA nº. 050/2002, NBR 9050/2020.

Este processo está sob vigência da RDC 51 de 06 de Outubro de 2011, respeitando o artigo 28 desta resolução – “O PBA aprovado e respectivo parecer técnico final têm validade por 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de sua aprovação, podendo ser renovados por igual período. A obra deve, obrigatoriamente, ser iniciada no prazo de validade do parecer técnico final.” Caso contrário, o PBA deverá sofrer nova avaliação através de novo processo junto à Vigilância Sanitária do Estado.

II – Parecer:

Aprovada reforma para o setor de Nutrição e Dietética, para o funcionamento junto à Associação Hospitalar Chiapetta, localizado na Rua Thomazia de Carvalho, 977 – Chiapetta RS.

III – Encaminhamento:

Parecer enviado por e-mail oficial, para conhecimento do Requerente e do Responsável Técnico.

Revisado por:

Paulo Roberto Vianna Bohrer
ID 1919873
Eng. Civil – NUREVS
17ª CRS

Joana Parnoff Bellé
ID 4590139
Eng. Civil – NUREVS
17ª CRS

Eu, _____, representante do estabelecimento legalmente identificado, estou ciente que somente o projeto arquitetônico e o memorial descritivo foram avaliados e aprovados pelos técnicos do Núcleo de Vigilância em Estabelecimentos de Saúde. Este parecer não isenta o estabelecimento do cumprimento das legislações vigentes que não foram objeto desta avaliação, como por exemplo, projetos de conforto higrotérmico e qualidade do ar, conforto acústico, conforto luminoso, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e





eletrônicas, instalações fluido-mecânicas, instalações de climatização, prevenção de incêndio e destinação de resíduos sólidos. Cabe salientar que, no licenciamento, deverão ser apresentados os comprovantes de atendimento da legislação (alvará sanitário e projeto arquitetônico aprovado) de todos os serviços terceirizados pelo estabelecimento.

Assinatura do Representante Legal





Nome do documento: Parecer 049 2023.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Joana Parnoff Bellé

SES / 17-CRS-VSAN / 4590139

08/09/2023 14:39:57

PAULO ROBERTO VIANNA BOHRER

SES / 17-CRS-VSAN / 13526197

08/09/2023 15:51:59





CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

RRT 13459250

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: LEONARDO POSTAY FRIZZO
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 005.XXX.XXX-23
Nº do Registro: 00A1079913

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: FRIZZO E FRIZZO LTDA
Período de Responsabilidade Técnica: 15/01/2016 - sem data fim

CNPJ: 02.XXX.XXX/0001-66
Nº Registro: PJ32318-7

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13459250R01CT001
Data de Cadastro: 08/09/2023
Data de Registro: 08/09/2023

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor da(s) taxa(s)

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE CHIAPETTA
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 87.XXX.XXX/0001-55
Data de Início: 03/09/2023
Data de Previsão de Término: 04/10/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: THOMAZIA DE CARVALHO
Bairro: CENTRO

CEP: 98760000
Nº: 977
Complemento:
Cidade/UF: CHIAPETTA/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 157,96
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 157,96
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA UNIDADE DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HOSPITAL DE CHIAPETTA-RS



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

RRT 13459250

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI13459250I00CT001	MUNICÍPIO DE CHIAPETTA	INICIAL	01/09/2023
SI13459250R01CT001	MUNICÍPIO DE CHIAPETTA	RETIFICADOR	08/09/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista LEONARDO POSTAY FRIZZO, registro CAU nº 00A1079913, na data e hora: 08/09/2023 13:12:32, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.


Leonardo Postay Frizzo
Arquiteto e Urbanista
CAU A 107991-3



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento impresso em: 08/09/2023 às 13:12:37 por: siccau, ip 10.244.8.59.



FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: contato@frizzo.eng.br
SANTO AUGUSTO – RS

MEMORIAL DESCRITIVO / RELATÓRIO TÉCNICO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Proponente: ASSOCIACAO HOSPITALAR CHIAPETTA
CNPJ: 94.449.907/0001-86
Endereço: RUA THOMAZIA DE CARVALHO, 977 – CHIAPETTA – RS

1.1. INTRODUÇÃO

A proposta contempla a construção de nova edificação para abrigar a instalação do serviço de Nutrição e Dietética no Hospital de Chiapetta com áreas de 157,96m². Devido à topografia do lote será necessário executar a edificação sobre pilotis para que o pavimento superior fique em nível com o restante do hospital, dispensando o uso de rampas. No pavimento de pilotis também estão previstos ambientes para atividades que atualmente não contam com espaço adequado para o seu funcionamento que não são objeto da presente proposta.

Esta obra trata-se do início de quatro intervenções na estrutura física do Hospital de Chiapetta que tem como objetivo adequar os espaços físicos aos requisitos regulamentados de Vigilância Sanitária. Atualmente a cozinha funciona em espaço que será futuramente reformado para abrigar consultórios médicos.

1.2. CONDIÇÕES INICIAIS

O espaço proposto para o funcionamento do serviço de nutrição e dietética é atualmente utilizado para guarda de veículos. Devido ao desnível existente no lote será necessário construir um pavimento de pilotis para que a nova cozinha fique em nível com os demais ambientes existentes do hospital, dispensando a necessidade de elevador para a circulação vertical. O novo prédio será conectado aos prédios existentes através de circulações horizontais, conforme previsto na Planta de Zoneamento.

1.3. AMBIENTES

A proposta contempla a criação dos ambientes obrigatórios para a Unidade de Nutrição e Dietética - Cozinha, conforme tabela 5.1 da RDC/Anvisa nº 50. Também foram previstos os ambientes de apoio necessários que não existem em outras unidades do estabelecimento.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES: Será providenciada a demolição do abrigo de veículos existentes e limpeza do terreno. A terraplanagem deverá seguir as orientações constantes no Projeto Executivo a ser elaborado para a execução das obras, de maneira que o pavimento superior da nova edificação fique nivelada com o piso dos prédios existentes, possibilitando a conexão da nova cozinha com a

43 lf 301 1



FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: contato@frizzo.eng.br
SANTO AUGUSTO – RS

circulação horizontal existente sem necessidade de rampa.

2.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Serão executadas instalações hidráulicas para abastecimento dos pontos de consumo indicados no projeto básico e instalações sanitárias para coleta dos efluentes também conforme pontos indicados no projeto básico. Será executado nova ETE para destinação dos efluentes sanitários, que será composta por fossa séptica e poço sumidouro. Todo o sistema de encaminhamento de efluentes deverá ser dotado de fecho hídrico com sifão hidráulico. Os ralos terão tampa com fechamento escamoteável, a fim de evitar a entrada de animais sinantrópicos.

Os comandos serão todos de metais (registos e torneiras), os vasos e lavatórios de louças esmaltada e considerada completa para o seu funcionamento. As bacias sanitárias deverão ser adaptadas para PNE, em termos de altura do assento e também deverão ser providas de barras de apoio de 80 cm, instaladas conforme indicado em planta. As barras de apoio bem como os demais equipamentos para os sanitários acessíveis deverão ser instaladas de acordo com as recomendações do projeto específico e de acordo com a NBR 9050. Todas as torneiras de sanitários deverão ser seu comando do tipo pressão (modelo PressMatic marca Docol ou similar, dispositivo de acionamento que dispensa a utilização das mãos para o fechamento).

2.3. REVESTIMENTOS INTERNOS: As paredes internas e o forro de laje de concreto receberão reboco com argamassa cimentícia e pintura em tinta látex acrílica. Nas paredes de todos os ambientes da cozinha e sanitários as paredes serão revestidas com cerâmica tipo grês, com índice de absorção maior que 0,5% e menor que 3% ($0,5 < Abs < 3,0$), Grupo Ib, em toda altura das paredes.

2.4. ESQUADRIAS: As janelas externas serão de alumínio de correr com vidros do tipo liso. As portas internas serão de madeira, com folha semi-oca, dimensões e tipo de folha de acordo com o indicado em projeto, incluindo dobradiças, batente e fechadura tipo simples. Em todas as janelas serão instalados quadros fixos de perfis tubulares de alumínio com tela milimétrica de aço inox, malha 16, fio 31, a fim de evitar a entrada de animais sinantrópicos.

2.5. PISOS: O piso receberá a aplicação de revestimento cerâmico tipo grês em todos os ambientes, com índice de absorção maior que 0,5% e menor que 3% ($0,5 < Abs < 3,0$), Grupo Ib. O revestimento cerâmico deverá ser assentado seguindo-se todas as normativas vigentes, sem a existência de espaços vazios entre a cerâmica e o contrapiso. Deverá ser executado rodapé de cerâmica, altura de 7 cm, do mesmo padrão do piso, com acabamento biselado na parte superior para evitar acúmulo de poeira. Os pisos do ambiente de Preparo e Cocção de alimentos, Guarda de Utensílios e Lavagem de Louças e Utensílios terá uma declividade de 1,00%, até calha para coleta de água nas dimensões de 20x10 cm, revestida com aço inox e com ralo sifonado, fundo da calha com declividade de 1,5%.

Handwritten signature and initials 2



FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: contato@frizzo.eng.br
SANTO AUGUSTO – RS

2.6. PINTURAS: As paredes serão raspadas lixadas e perfeitamente limpas. Todas as superfícies rebocadas receberão duas demãos de tinta acrílica sobre uma demão de fundo selador acrílico. As esquadrias de madeira terão acabamento em laminado melamínico.

2.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Serão executadas instalações elétricas que serão conectadas à entrada de energia existente, a qual será adaptada para atender a demanda para o funcionamento das atividades previstas nos novos ambientes. Os eletrodutos serão embutidos nas paredes e nas lajes e serão de eletroduto flexível corrugado. A iluminação geral dos ambientes deverá ser executada com luminárias do tipo plafon LED de sobrepor ou embutir, com corpo da luminária em alumínio e difusor em acrílico. Também deverá ser instalada iluminação direcional específica para as superfícies de trabalho do tipo spot direcionáveis de LED, os quais deverão proporcionar iluminância adequada no plano de trabalho, com níveis de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Os níveis de iluminância adequados serão previstos no Projeto Executivo de Instalações Elétricas a ser elaborado, que deverá especificar em detalhes todos os materiais a serem utilizados. A instalação deverá ser completamente aterrada, conectando todos os pontos de utilização no barramento de aterramento e deste até a haste de aterramento.

2.8. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS

Na cozinha serão utilizados equipamentos padrão para instalações de cozinhas industriais do porte proposto, que em parte serão reaproveitados das instalações existentes e em parte serão novos.

Junto às pias para higienização das mãos deverão ser instalados dispensadores de papel toalha e de sabão degermante.

Junto a cocção dos alimentos, existirá uma coifa em aço inox com sistema de exaustão, instalada logo acima do fogão, conforme detalhado em projeto.

As cubas da Lavagem de Louças e Utensílios deverão ser em inox, com dimensões de 50 x 40 x 25 (comprimento x largura x profundidade) para lavagem das ~~panelas e demais utensílios~~



Chiapetta/RS, 06 de setembro de 2023.

Joana P. Bellé
Joana Parnoff Bellé
Eng.ª Civil - Fiscal Sanitário
Id. Func. 4590139/01
17ª CRS - Ijuí - RS

Paulo R. V. Bohrer
Paulo R. V. Bohrer
Eng. Civil - Fiscal Sanitário
Id. Func. 1919873
17ª CRS - Ijuí - RS

Leonardo Postay Frizzo

Responsável técnico pelo projeto
Leonardo Postay Frizzo
Arquiteto e Urbanista
CAU A 107991-3