

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M²		466,77	467,91
SINAPI-I	4917	GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	M2	1	457,18	457,18
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	15,35	17,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	18,48	20,71
SINAPI	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E=10MM	M²		206,15	207,29
SINAPI-I	34713	COLCACAO	M2	1	196,56	196,56
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	15,35	17,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	18,48	20,71
SINAPI	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA N24	M²		392,38	393,75
SINAPI-I	4910	NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2	1	380,88	380,88
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	15,35	17,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	18,48	20,71
SINAPI	004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40X40X2,5*CM	M²		92,15	97,42
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	7,65	7,65
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	15,35	17,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,71	18,48	20,71
SINAPI	005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E=0,50 MM	M²		44,70	45,06
SINAPI-I	11051	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	KG	4	10,42	10,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	15,35	17,11
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	17,51	19,74
SINAPI	006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100MM, PARA ESGOTO E AGUA PLUVIAL	M		15,06	15,32
SINAPI-I	9836	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE LOLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	1	12,89	12,89
SINAPI	90733		M	1	2,17	2,43
SINAPI	007	FOSSA SEPTICA CILINDRICA 1500 LITROS	UN		820,30	840,56
SINAPI-I	12547	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3	127,04	127,04
SINAPI-I	43443	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	175,03	175,03
SINAPI-I	41614	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	UN	1	87,79	87,79
SINAPI-I	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	1	0,55	0,55
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	15,35	17,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	18,48	20,71
SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROFUNDIDADE QUE VARIE DE 0,30 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1,5	4,44	4,65

05/02/2021

Data

Marcelo Schavarski
 Responsável Técnico: Marcelo Schavarski
 CREA/CAU: CREA/PR: 84067